FASADO APDAILA KERRAFRONT

MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

VOX

TURINYS

Montavimas – bendrosios taisyklės . . . 3

Fasado plokštės – išsamus aprašymas . . . 4

Bendrosios montavimo taisyklės . . . 6

Vėdinimas . . . 8

Kompensacinis tarpas . . . 9

FS-201/FS-202/FS-302 horizontalusis montavimas – bendrosios taisyklės, vėdinimo tarpas 20 mm . . . 10

FS-201/FS-301/FS-202/FS-302 horizontalusis montavimas – bendrosios taisyklės, vėdinimo tarpas 40 mm . . . 11

Apdailos profiliai ir priedai . . . 12

Varžtų tvirtinimo taisyklės montavimo skylėse . . . 13

Horizontalusis montavimas – bendrosios taisyklės . . . 14

Horizontalusis montavimas – CONNEX sistema . . . 16

Horizontalusis montavimas, karkasinė konstrukcija . . . 18

Horizontalusis montavimas prie mūro sienos . . . 20

Montavimas prie mūro sienos naudojant metalinius laikiklius . . . 21

FS-301/FS-202/FS-302 vertikalusis montavimas . . . 23

Techninių duomenų lapas . . . 26

MONTAVIMAS. BENDROSIOS TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS TAISYKLĖS

1.1. Laikymas

Polivinilchlorido (PVC) putų plokštės turi būti laikomos patalpose, ant sauso, lygaus ir stabilaus apsaugančio nuo sąlyčio su žeme pagrindo. Laikant pakuotėse negalima sandėliuoti nuo tiesioginių saulės spindulių neapsaugotose vietose.

1.2. Transportavimas (ant padėklo)

Plokštes transportuoti horizontalioje padėtyje.

1.3. Nustačiusakivaizdžius gaminio defektus ar pastebėjus pažeidimus, prieš montuojant reikia apie juos nedelsiant pranešti pardavėjui.

1.4. Montavimo temperatūra

Montuojama esant nuo +5 °C iki +30 °C aplinkos temperatūrai. Prieš montuojant, plokštes maždaug 24 valandas laikyti montavimo vietoje, kad prisitaikytų prie oro sąlygų.

1.5. Kompensacinis tarpas

Matmenų kitimas dėl reikšmingų aplinkos temperatūros pokyčių yra natūrali ir nepanaikinama kiekvieno daikto, pagaminto beveik iš bet kokios medžiagos, įskaitant PVC, savybė. Todėl montuojant visada būtina išlaikyti kompensacinius tarpus tarp plokščių galų ir apdailos profilių vidinių kraštų:

- 8–10 mm tarpai montuojant šių spalvų plokštes: balta, kreminė, gelsvai ruda, claystone, šviesiai pilka, smėlio;
- 15 mm tarpus montuojant visų kitų spalvų plokštes.

Jei montuojama esant gana aukštai temperatūrai (nuo +25 °C iki +30 °C), kompensacinius tarpus reikia sumažinti maždaug 3–4 mm. Visada būtina atsižvelgti į tai, kad temperatūrai kaskart pakitus +10 °C, bendras plokštės ilgis gali padidėti arba sumažėti maždaug 0,7 mm kiekvienam ilgio metrui.

1.6. Vėdinimas

Palikti vėdinimo tarpą už plokščių galinės dalies, laikantis pateiktos specifikacijos (žr. 5 psl.).

1.7. Apdirbimas

PVC putų plokštėms ir apdailos profiliams apdirbti reikia naudoti įprastus skirtus pjauti ar gręžti dailidės įrankius. Naudoti pjūklus smulkiais dantimis: mechaninių apdirbimo įrankių sūkių skaičius turi būti toks pat kaip apdirbant medieną arba didesnis.

1.8. Nekeisti gaminio apdirbant jo paviršių ar padengiant jį kitos medžiagos sluoksniu.

1.9. Būtina laikytis visų montavimo ir eksploatavimo instrukcijoje nurodytų taisyklių.

2. MONTAVIMAS

2.1. Laikančiosios konstrukcijos paruošimas

Laikančioji konstrukcija įrengiama iš prie sienos tvirtinamų medinių tašelių tiesiogiai ar naudojant metalinius l aikiklius . **SVARBU:** visi tašeliai turi būti išlyginti gulsčiuku taip, kad sudarytų lygią plokštumą; prireikus išlyginti tašelius naudojant kaiščius.

Reikalavimai mediniams tašeliams:

- turi būti pagaminti iš geros kokybės 15–18 % drėgnio tinkamai impregnuotos medienos be šakų;
- turi būti patikimai ir stipriai pritvirtinti prie sienos varžtais ar kitais pagrindo tipui tinkamais tvirtinimo elementais;
- atstumas tarp tiesiogiai po fasado apdaila esančių tašelių (jų simetrijos ašių) neturi būti didesnis kaip 40 cm (ne daugiau kaip 60 cm montuojant šių spalvų plokštes: balta, kreminė, gelsvai ruda, claystone, šviesiai pilka, smėlio);
- sienų kampuose ir po jungiamuoju profiliu būtina naudoti dvigubo pločio tašelius;
- įrengiant tiesiogiai po fasado apdaila esančius tašelius, visada būtina už plokščių palikti vėdinimo tarpą:

a) ne mažiau kaip 20 mm montuojant šių spalvų plokštes (balta, kreminė, gelsvai ruda, claystone, šviesiai pilka, smėlio),
b) ne mažiau kaip 40 mm montuojant visų kitų spalvų plokštes;

- tašelių storis priklauso nuo pagrindo, ant kurio jie montuojami, tipo (mūro siena, karkasinė konstrukcija, kita).

2.2. Apdailos profilių montavimas

Palei sienų, kuriose įrengiama apdaila, apatinį kraštą pritvirtinti vėdinimo profilius, o paskui pradinius profilius. **SVARBU:** norinti užtikrinti tinkamą visiškai horizontalų fasado plokščių išdėstymą, pradiniai profiliai turi būti sumontuoti tiksliai horizontaliai. Tarp gretimų pradinių profilių galų turi būti paliktas ne mažesnis kaip 5 mm kompensacinis tarpas, kad būtų erdvės galimam plėtimuisi nuo šilumos. Pritvirtinti apdailos profilių vidines dalis ant atitinkamų tašelių ir palei viršutinį sienos kraštą; pritvirtinti vertikalius profilius naudojant specifikacijoje nurodytus varžtus rekomenduojamais 30 cm intervalais. Netvirtinti 2 dalių profilių išorinių dalių, kai dar nebaigtas plokščių montavimas. Išorinės profilių dalys turi būti laikomos iki jų naudojimo vietoje, kur užtikrinta jų apsauga nuo pažeidimų.

2.3. Fasado plokščių montavimas

Sienoje pažymėti išilginio plokščių sujungimo vietas. Jei sujungimui bus naudojamas jungiamasis profilis, jis turi būti pritvirtintas prie bent tokio paties pločio vertikalaus tašelio. Jei sujungimui bus naudojamos uždedamosios jungiamosios detalės, reikia pažymėti jų tolygaus išdėstymo vietas ant sienos ir pagal tai išpjauti atitinkamo ilgio plokštes. Pirmąją plokštę apačioje pritvirtinti prie pradinio profilio taip, kad plokštės galinėje sienelėje esantis užraktas tolygiai įeitų į pradinio profilio tarpą. Plokštės prisukimą prie tašelių pradėti jos viduryje ilgio atžvilgiu, plokštėje esančios montavimo skylės / įdubos vietoje, pakaitomis artėjant link abiejų galų. Varžtus reikia tvirtinti montavimo skylių centre. Jei montavimo skylė nesutampa su tašeliu, reikia išpjauti tašelio gabaliuką ir jį pritvirtinti prie sienos po atitinkama montavimo skyle, paskui įsukant varžtą montavimo skylės centre prie tašelio gabaliuko priveržti plokštę. Visada reikia įsitikinti, kad kiekvienos plokštės galas yra prisuktas prie tašelio.

SVARBU: niekada nesukti varžto iki galo, t. y. galvutė neturi tiesiogiai liesti plokštės paviršiaus – tai gali riboti plokštės išsiplėtimo / susitraukimo galimybę. Palikti nedidelį tarpą (< 1 mm) tarp plokštės paviršiaus ir varžto galvutės apatinės plokštumos, kad prisuktą prie tašelių plokštę būtų galima paslinkti horizontalioje plokštumoje. Tęsti plokščių montavimą į viršų, tikrinant, ar plokštės tinkamai sujungiamos įlaido-griovelio tipo užraktais. Gulsčiuku tikrinti kas antros plokščių eilės horizontalumą. **SVARBU:** palikti kompensacinius tarpus tarp plokštės galų ir apdailos profilių vidinių dalių, kaip aprašyta 1.5 punkte. Juos uždengs apdailos profilių išorinės dalys. Visos uždedamosios jungiamosios detalės (J-201/J-202/J-302) ir vertikalūs apdailos profiliai turi būti tiesiogiai montuojami prie atraminių tašelių. Uždedamosios jungiamosios detalės turi būti stipriai pritvirtintos jungiamų plokščių galuose – jų atskiriančios iškyšos užtikrins tinkamus kompensacinius tarpus tarp jungiamų plokščių. Uždedamosios jungiamosios detalės negali būti montuojamos tiesiogiai viena ant kitos. Vienoje vertikalioje linijoje išdėstytos uždedamosios jungiamosios detalės turi būti atskirtos ne mažiau kaip dviem plokščių eilėmis. Reikia užtikrinti, kad išilgai išpjautos plokštės remtųsi į pagrindą; kaip tarpikliai gali būti naudojami nupjauti plokštės fragmentai.

2.4. Visų 2 dalių profilių išorinių dalių įkišimas

Tam nereikalingi jokie papildomi tvirtinimai.

3. EKSPLOATAVIMO INFORMACIJA

Eksploatuojant vidutinio klimato sąlygomis, kai oro temperatūra neviršija +40 °C, ir iki 1800 m virš jūros lygio aukštyje, dėl saulės spindulių poveikio atsiradę galimi spalvos pokyčiai turi būti vienodos struktūros ir ne didesni kaip 3 pilkosios skalės laipsnio (EN 20105-A02).

4. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

PVC putų fasado plokštės yra nereikalaujantys dažymo ir priežiūros baigti gaminiai. Siekiant išsaugoti estetinį vaizdą, fasadus reikia valyti ne rečiau kaip kartą per metus arba priklausomai nuo nešvarumo laipsnio. Naudoti švelnias valymo priemones. Nenaudoti aukštesnės kaip + 40 °C temperatūros vandens, stiprių valiklių, baliklių, tirpiklių, stiprių rūgščių ir šarmų bei švitrinių medžiagų.

FASADO PLOKŠTĖS – IŠSAMUS APRAŠYMAS

FS-201 Vienguba plokštė: 6 m, 2,95 m CONNEX

Dengiamas plotis: 180 mm
Montavimas: horizontalusis

FS-202 Dviguba plokštė: 6 m

Dengiamas plotis: 332 mm
Montavimas: horizontalusis / vertikalusis

FS-301 Vienguba plokštė: 6 m, 2,95 m CONNEX

Dengiamas plotis: 320 mm
Montavimas: horizontalusis / vertikalusis

FS-302 Dviguba plokštė: 6 m, 2,95 m CONNEX

Dengiamas plotis: 332 mm
Montavimas: horizontalusis / vertikalusis

BENDROSIOS MONTAVIMO TAISYKLĖS

PLOKŠTĖS TIPAS	TIPAS/ILGIS	KOLEKCIJA	SPALVA	VĖDINIMAS	ATSTUMAS TARP TAŠELIŲ
Vienguba plokštė	FS-201 - 6 m	CLASSIC	Balta (WH) Kreminė (CR) Gelsvai ruda (BE) Claystone (CS) Šviesiai pilka (LG)	2 cm	40 cm (60 cm didžiausias)
			Pilka (GR) Pilka kvarco (QG) Žalsvai ruda (OL) Antracito (AN)	4 cm	40 cm
Vienguba plokštė	FS-201 CONNEX - 2,95 m	CLASSIC	Balta (WH) Kreminė (CR) Gelsvai ruda (BE) Claystone (CS) Šviesiai pilka (LG)	2 cm	40 cm
			Pilka (GR) Pilka kvarco (QG) Žalsvai ruda (OL) Antracito (AN)	4 cm	
Dviguba plokštė	FS-202 - 6 m	CLASSIC	Balta (WH) Kreminė (CR) Gelsvai ruda (BE) Claystone (CS) Šviesiai pilka (LG)	2 cm	40 cm (60 cm didžiausias)
			Pilka (GR) Pilka kvarco (QG) Žalsvai ruda (OL) Antracito (AN)	4 cm	40 cm
Dviguba plokštė	FS -202 - 6 m	T-REX	Kreminė (CR) Gelsvai ruda (BE) Smėlio (SA)	2 cm	40 cm
			Mėlyna (BL)	4 cm	40 cm (60 cm didžiausias)

BENDROSIOS MONTAVIMO TAISYKLĖS

PLOKŠTĖS TIPAS	TIPAS/ILGIS	KOLEKCIJA	SPALVA	VĖDINIMAS	ATSTUMAS TARP TAŠELIŲ
Dviguba plokštė	FS-302 - 6 m	MODERN WOOD WOOD EFFECT	Balta (WH) Ivory (IV) Claystone (CS) Gelsvai ruda (BE) Pearl grey (PG)	2 cm	40 cm (60 cm didžiausias)
			Pilka kvarco (QG) Antracito (AN) Light grey pine (LGP) Dark grey pine (DGP) Douglas (DO) Teak (TE) Light oak (LO) Red cedar (RC)	4 cm	40 cm
Dviguba plokštė	FS-302 CONNEX - 2,95 m	MODERN WOOD WOOD EFFECT	Balta (WH) Ivory (IV) Claystone (CS) Gelsvai ruda (BE) Pearl grey (PG)	2 cm	40 cm
			Pilka kvarco (QG) Antracito (AN) Light grey pine (LGP) Dark grey pine (DGP) Douglas (DO) Teak (TE) Light oak (LO) Red cedar (RC)	4 cm	
Vienguba plokštė	FS-301 - 6m	TREND	Ivory (IV) Ivory stone (IVS) Mastic (MA) Mastic stone (MAS) Pearl grey (PG) Pearl grey stone (GPS) Anthracite (AN) Anthracite stone (ANS)	4 cm	40 cm
	FS-301 CONNEX - 2,95 m				
Vienguba plokštė	FS-201 - 6m	WOOD DESIGN	Auksinė ąžuolo (GO) Sidabro pilka (SG) Grafito (GP)	4 cm	40 cm

VĖDINIMAS

Kad fasadas būtų tinkamai vėdinamas, reikia užtikrinti laisvą oro cirkuliaciją apdailos apačioje ir viršuje.

2 Vėdinimas apačioje

3 Langų / durų rėmai

Sąrama

Palangė

1 Vėdinimas viršuje

1A Vėdinimas po karnizu

1B Vėdinimas po apskardinimu

1C Vėdinimas po stogo pakalimu

A KOMPENSACINIS TARPAS

Tinkamas plėtimosi kompensavimas užtikrinamas:
- paliekant atitinkamus kompensacinius tarpus plokščių galuose
- prisukant plokštes taip, kad galėtų judėti
- įsukant varžtus montavimo skylių centre, mažiausiai 1 cm atstumu nuo jų kraštų

1 FS-222 išorinis kampas

1 FS-222 vidinis kampas

2 FS-282 jungiamoji detalė

3 FS-252 apvadinis profilis

4 J-201/J-202/J-302 jungiamoji detalė

PRIEKIS GALAS

FS-201/FS-202/FS-302 HORIZONTALUSIS MONTAVIMAS. BENDROSIOS TAISYKLĖS – VĖDINIMO TARPAS 20 MM, žr. 5 psl.

1 brėž. KERRAFRONT FS-201 vienguba plokštė / FS-202 dviguba plokštė/ FS-302 dviguba plokštė – bendroji schema

2 brėž. KERRAFRONT CONNEX FS-201 vienguba plokštė / FS-302 dviguba plokštė – bendra schema

Tašelių storis priklauso nuo pagrindo, prie kurio jie montuojami:
- karkasinė konstrukcija: tašelio storis 22 mm,
- mūro siena (išorinė izoliacija): tašelio storis ne mažesnis kaip 30 mm.

6 m plokštė, sujungimas J jungiamąja detale

2,95 m plokštė, CONNEX sistema

FS-201/FS-301/FS-202/FS-302 HORIZONTALUSIS MONTAVIMAS. BENDROSIOS TAISYKLĖS – VĖDINIMO TARPAS 40 MM, žr. 5 psl.

3 brėž. KERRAFRONT FS-201 vienguba plokštė / FS-202 dviguba plokštė/ FS-302 dviguba plokštė – bendroji schema

6 m plokštė, sujungimas J jungiamąja detale

4 brėž. KERRAFRONT CONNEX FS-201, FS-301 vienguba plokštė / FS-302 dviguba plokštė – bendra schema

2,95 m plokštė, CONNEX sistema

APDAILOS PROFILIAI IR PRIEDAI

FS-211 Pradinis profilis

Montuojamas palei apatinį sienos kraštą ant vėdinimo profilio. Skirtas pritvirtinti pirmajai fasado plokštei, nematomas po montavimo.

FS-252 Apvadinis profilis, 2 dalių

Montuojamas palei sienos viršutinį arba šoninį kraštą.

J-201 FS-201 jungiamoji detalė

Montuojama tarp dviejų gretimų FS-201 plokščių, sujungiant jas pagal ilgį, visada tašelio aukštyje.

FS-222 Universalus kampas, 2 dalių

Montuojamas sienų kampuose, gali būti naudojamas kaip išorinis arba vidinis kampas.

FS-262 Vėdinimo profilis, 2 dalių

Montuojamas išilgai viršutinio krašto, skirtas tinkamam vėdinimui užtikrinti.

J-202 FS-202 jungiamoji detalė

Montuojama tarp dviejų gretimų FS-202 plokščių, sujungiant jas pagal ilgį, visada tašelio aukštyje.

J-302 FS-302 jungiamoji detalė

Montuojama tarp dviejų gretimų FS-302 plokščių, sujungiant jas pagal ilgį, visada tašelio aukštyje.

FS-251 Universalus profilis

Montuojamas vertikaliai palei šoninį sienos kraštą arba palei įstrižos sienos viršutinį kraštą; tokiais atvejais gali būti naudojamas kaip FS-252 profilio alternatyva.

FS-261 Perforuotas profilis

FS-282 Jungiamasis profilis, 2 dalių

Montuojamas vertikaliai, skirtas sujungti plokštėms pagal sienos ilgį

INOX-UP3.5X35-TX15-A2 Tvirtinimo varžtas

Varžtų kiekis 1 m² :
FS-201 vienguba plokštė: 15 varžtų
FS-301 vienguba plokštė: 9 varžtai
FS-202 dviguba plokštė: 9 varžtai
FS-302 dviguba
plokštė: 9 varžtai

VARŽTŲ TVIRTINIMO MONTAVIMO SKYLĖSE TAISYKLĖS

HORIZONTALUSIS MONTAVIMAS – BENDROSIOS TAISYKLĖS

5 brėž. Fasado plokščių (FS-201/FS-202/FS-302) jungimo pagal ilgį naudojant jungiamąsias detales (J-201/J-202/J-302) taisyklės

* žr. 5 psl.

HORIZONTALUSIS MONTAVIMAS – BENDROSIOS TAISYKLĖS

6 brėž. Fasado plokščių (FS-201/FS-202/FS-301/FS-302) jungimo pagal ilgį naudojant FS-282 profilį taisyklės

* žr. 5 psl.

HORIZONTALUSIS MONTAVIMAS – „CONNEX“ SISTEMA

7 brėž. FS-201/FS-301/FS-302 fasado plokščių jungimo taisyklės – CONNEX sistema 2,95 m

x - vėdinimo tarpas,
žr. 5 psl.

HORIZONTALUSIS MONTAVIMAS – „CONNEX“ SISTEMA

8 brėž. FS-201/FS-301/FS-302 fasado plokščių jungimo taisyklės – CONNEX sistema 2,95 m

HORIZONTALUSIS MONTAVIMAS, KARKASINĖ KONSTRUKCIJA

9 brėž. KERRAFRONT vienguba plokštė / dviguba plokštė, montavimas prie sienos naudojant karkasinę konstrukciją – vertikalus pjūvis

10 brėž. Vėdinimo tarpas ne mažiau kaip 20 mm – horizontalus pjūvis, žr. 5 psl.

11 brėž. Vėdinimo tarpas ne mažiau kaip 40 mm – horizontalus pjūvis, žr. 5 psl.

MONTAVIMAS APLINK LANGUS, KARKASINĖ KONSTRUKCIJA

12 brėž. KERRAFRONT Montavimo šalia langų ir durų rėmų naudojant karkasinę konstrukciją detalus brėžinys – vertikalus pjūvis

13 brėž. Kampo montavimo šalia langų ir durų rėmų naudojant karkasinę konstrukciją detalus brėžinys – horizontalus pjūvis

HORIZONTALUSIS MONTAVIMAS PRIE MŪRO SIENOS

14 brėž. KERRAFRONT vienguba plokštė / dviguba plokštė, montavimas prie mūro sienos – vertikalus pjūvis

15 brėž. Vėdinimo tarpas, montavimas prie mūro sienos – horizontalus pjūvis

* žr. 5 psl.

16 brėž. Montuojant prie mūro sienos su izoliacija būtinas vėdinimo tarpas tarp tašelių – horizontalus pjūvis

* žr. 5 psl.

MONTAVIMAS PRIE MŪRO SIENOS NAUDOJANT METALINIUS LAIKIKLIUS

17 brėž. KERRAFRONT vienguba plokštė / dviguba plokštė, montavimas prie mūro sienos su izoliacija ir laikikliais – vertikalus pjūvis

18 brėž. Montuojant prie mūro sienos su izoliacija ir laikikliais būtinas vėdinimo tarpas – horizontalus pjūvis

* žr. 5 psl.

MONTAVIMAS APLINK LANGUS NAUDOJANT METALINIUS LAIKIKLIUS

19 brėž. KERRAFRONT Montavimo prie mūro sienos su apšiltinimo sluoksniu šalia langų ir durų rėmų detalus brėžinys – vertikalus pjū

20 brėž. KERRAFRONT Kampo montavimo prie mūro sienos su apšiltinimo sluoksniu šalia langų ir durų rėmų detalus brėžinys – horizontalus

FS-301/FS-202/FS-302 VERTIKALUSIS MONTAVIMAS

21 brėž. KERRAFRONT FS-301 vienguba plokštė / FS-202 dviguba plokštė/ FS-302 dviguba plokštė – vertikalaus montavimo taisyklės

FS-301/FS-202/FS-302 VERTIKALUSIS MONTAVIMAS, KARNIZINIS PROFILIS

22 brėž. KERRAFRONT FS-301 vienguba plokštė / FS-202 dviguba plokštė / FS-302 dviguba plokštė, pjūvis A-A

23 brėž. „KERRAFRONT" KARNIZINIS PROFILIS, nupjautas

FS-301/FS-202/FS-302 VERTIKALUSIS MONTAVIMAS

24 brėž. KERRAFRONT Montavimo prie mūro sienos su apšiltinimo sluoksniu šalia langų ir durų rėmų detalus brėžinys – vertikalus pjūvis

25 brėž. KERRAFRONT Kampo montavimo prie mūro sienos su apšiltinimo sluoksniu šalia langų ir durų rėmų detalus brėžinys – horizontalus

KERRAFRONT

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

	FS-201 vienguba plokštė **WOOD DESIGN, CLASSIC**	**FS-301 vienguba plokštė** **TREND**	**FS-202 dviguba plokštė** **CLASSIC, T-REX**	**FS-302 dviguba plokštė** **MODERN WOOD, WOOD EFFECT**
PROFILIO TIPAS	FS-201, vienguba plokštė	FS-301, vienguba plokštė	FS-202, dviguba plokštė	FS-302, dviguba plokštė
APDAILA – VIRŠUTINIS SLUOKSNIS	reljefinis medienos raštas **„CLASSIC" (9 SPALVOS):** Balta (WH), kreminė (CR), gelsvai ruda (BE), claystone (CS), šviesiai pilka (LG), antracito (AN), žalsvai ruda (OL), Pilka (GR), kvarco pilka (QG) **„WOOD DESIGN" (3 SPALVOS):** Grafito (GP), sidabro pilka (SG), auksinė ažuolo (GO)	subtili struktūra, dviejų versijų: - vienos spalvos - su įspaustu akmens raštu **„TREND" (8 SPALVOS):** Ivory (IV), ivory stone (IVS), mastic (MA), Mastic stone (MAS), pearl grey (PG), pearl grey stone (GPS), antracito (AN), Anthracite stone (ANS)	reljefinis medienos raštas **„CLASSIC" (9 SPALVOS):** Balta (WH), kreminė (CR), gelsvai ruda (BE), claystone (CS), šviesiai pilka (LG), antracito (AN), žalsvai ruda (OL), Pilka (GR), kvarco pilka (QG) **„T-REX" (4 SPALVOS):** Kreminė (CR), gelsvai ruda (BE), smėlio (SA) Mėlyna (BL)	reljefinis medienos raštas **„MODERN WOOD" (7 SPALVOS):** Balta (WH), ivory (IV), claystone (CS), gelsvai ruda (BE) Pearl grey (PG), kvarco pilka (QG), antracito (AN) **„WOOD EFFECT" (6 SPALVOS):** Light grey pine (LGP), Dark grey pine (DGP), douglas (DO), teak (TE), Light oak (LO), red cedar (RC) reljefinis medienos raštas su skaitmenine spauda*
MEDŽIAGA – ŠERDIS	PVC putos (PVC-UE), uždara ląstelių struktūra	PVC putos (PVC-UE), uždara ląstelių struktūra	PVC putos (PVC-UE), uždara ląstelių struktūra	PVC putos (PVC-UE), uždara ląstelių struktūra
BENDRAS PLOTIS	219 mm	359 mm	371 mm	372 mm
DENGIAMAS PLOTIS	180 mm	320 mm	332 mm	332 mm
ILGIS	CLASSIC FS-201, ilgis 6000 mm CLASSIC FS-201 CONNEX, ilgis 2950 mm WOOD DESIGN FS-201, ilgis 6000 mm WOOD DESIGN FS-201 CONNEX, ilgis 2950 mm	TREND FS-301 CONNEX, ilgis 2950 mm leistinieji matmenų nuokrypiai: didžiausias 2950 mm + 9 mm	CLASSIC FS-202, ilgis 6000 mm T-REX FS-202, ilgis 6000 mm	MODERN WOOD FS-302, ilgis 6000 mm MODERN WOOD FS-302 CONNEX, ilgis 2950 mm WOOD EFFECT FS-302, ilgis 6000 mm WOOD EFFECT FS-302 CONNEX, ilgis 2950 mm
VIDUTINIS SVORIS / TIESINIO METRO	1 kg/ties. m	1,9 kg/ ties. m	1,6 kg/ ties. m	1,8 kg/ ties. m
STORIS (SIAURIAUSIAS TAŠKAS)	6,5 mm	9 mm	6,5 mm	6,5 mm
STORIS (PLAČIAUSIAS TAŠKAS)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm

* Atskirų plokščių raštų pasikartojimas pakuotėje yra atsitiktinis. Tai numatytas efektas, kurio tikslas – suteikti fasadui tikroviškesnį vaizdą. Kaip ir natūralios medienos atveju, spalva ir atspalviai nėra visiškai vienodi.

Profile VOX sp. z o.o. sp. k.
ul. Gdynska 143
62-004 Czerwonak
Poland
vox.pl

V: 01.2020